

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, przepompownią ścieków oraz odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Teklinów

ADRES INWESTYCJI : Teklinów, ul. Długa, Szkolna, Nowa, gm. Kruszyna

INWESTOR : Gmina Kruszyna

ADRES INWESTORA : 42-282 Kruszyna, ul. Andrzejś Kmicica 5

BRANŻA : Elektroenergetyczne zasilanie przepompowni ścieków P - Teklinów, ul. Długa, dz. nr 701

DATA OPRACOWANIA : 07.01.2019 r.

WYKONAWCA :

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Elektroenergetyczne zasilanie przepompowni ścieków P			
1	KNNR 5 d.1 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 46,0*0,4*0,8	m ³ m ³	 14,720	 14,720
				RAZEM	14,720
2	KNNR 5 d.1 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowe- go o szerokości do 0.4 m, podsypka i obsypka Krotność = 2 46	m m	 46,000	 46,000
				RAZEM	46,000
3	KNNR 5 d.1 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 14,72	m ³ m ³	 14,720	 14,720
				RAZEM	14,720
4	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rur osłonowych DVK 50 w wykopie 4,5	m m	 4,500	 4,500
				RAZEM	4,500
5	KNNR 5 d.1 0707-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - YKY 5x10 mm2 (wraz z zapasami) 49,5	m m	 49,500	 49,500
				RAZEM	49,500
6	KNNR 5 d.1 0713-02	Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach - YKY 5x10 mm2 4,5	m m	 4,500	 4,500
				RAZEM	4,500
7	KNNR 5 d.1 0404-03	Montaż wolnostojącej rozdzielni zasilająco-sterowniczej z fundamentem (waga 30 kg) - dostarcza dostawca pompowni 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 d.1 0705-01	Ułożenie rury osłonowej HDPE-110 2,000	m m	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
9	KNNR 5 d.1 0603-01	Montaż uziomu powierzchniowego w istniejącym rowie kablowym 35	m m	 35,000	 35,000
				RAZEM	35,000
10	KNNR 5 d.1 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski 10	szt.zył szt.zył	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
11	KNNR 5 d.1 1302-04	Badanie linii kablowej nn 1	odc. odc.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
12	KNNR 5 d.1 1303-03	Pomiar rezystancji uziemienia 2	pomiar pomiar	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	bednarka ocynkowana	m	36,4000		
2.	folia poliet. izolacyjna, grub. 0,3 mm	m ²	20,7900		
3.	kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm ²	m	56,1600		
4.	opaski kablowe	szt	5,3100		
5.	piasek	m ³	5,1520		
6.	rury osłonowe DVK 50	m	4,6800		
7.	rury osłonowe HDPE-110	m	2,0800		
8.	słupki oznaczeniowe	szt	0,7425		
9.	wazelina techniczna	kg	0,7245		
10.	materiały pomocnicze	zł			
				RAZEM	

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	ciągnik kołowy	m-g	0,2426		
2.	przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0,2426		
3.	samochód dostawczy	m-g	0,7376		
4.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	0,7360		
5.	spawarka	m-g	2,6775		
6.	środek transportowy	m-g	0,1212		
7.	żuraw samochodowy	m-g	0,0198		
				RAZEM	

Słownie: